

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ (ครูดวงเดือน) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ ๑๒  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนพิมาน หมู่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	-	-	-	Factor F ปกติ
๒	งานอาคาร	๒๑๒,๐๓๗.๕๒	๑.๓๐๗๔	๒๗๗,๒๑๗.๗๒	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%
๓	งานชลประทาน	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
๔	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
๕	งานอื่นๆ	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๗๗,๒๑๗.๗๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๗๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร ( สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )					

ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ๗๕.๐๐ เมตร  
 ราคาเฉลี่ย ๓,๖๙๓.๓๓ บาท / เมตร

ที่มาของราคา

- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- สิบราคาวัสดุท้องถิ่น / สิบราคาผู้มีอาชีพรับจ้าง
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๖๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายทศพล พินิจพงษ์)


(นางสาวรภัทร สงวนสิน)

ผู้ตรวจสอบ



ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธัญธัช แซงจันทร์)

(นายวิเชียร เทียมวิสัย)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.อ.



ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค


(สกล พละเสน)

ลงชื่อ



กรรมการ

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

(นางสาวอานุน พิมพิชัย)

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ (ครุฑวงเดือน)  
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ ๑๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๗๗,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน :  
โดยสังเขป ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร ขนาดท่อ ~~๒~~ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๙.๐๐ ท่อน จำนวนบ่อพัก ๑๐.๐๐ บ่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๓ ป้ายโครงการ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวภรภัทร สงวนสิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  - ๖.๒ นายวิเชียร เทียมวิสัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  - ๖.๓ นางสาวอานูวัน พิมพ์ชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 9/2 (ครูดวงเดือน) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ 12

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนพิมาน หมู่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ระยะทาง 75.00 เมตร ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวนท่อ 59.00 ท่อน  
จำนวนบ่อพัก 10.00 บ่อ

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือผิวจราจร คสล.	82.50	ตร.ม.	-	-	97.00	8,002.50	8,002.50	
2	งานคืนผิวจราจร คสล.	82.50	ตร.ม.						
	- คอนกรีต (strength 240 กก./ตร.ซม.)	13.00	ลบ.ม.	1,822.00	23,686.00	306.00	3,978.00	27,664.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	406.00	2,030.00	99.00	495.00	2,525.00	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. # 20 x 20 cm.	82.50	ตร.ม.	35.00	2,887.50	5.00	412.50	3,300.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	75.00	เมตร	15.00	1,125.00	20.00	1,500.00	2,625.00	
	- หยอดยางรอยต่อ	75.00	เมตร	15.00	1,125.00	13.00	975.00	2,100.00	
3	งานวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	59.00	ท่อน						
	- งานขุดดินหรือถมกลบกลับ	98.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,250.00	12,250.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	406.00	1,624.00	99.00	396.00	2,020.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,700.00	13,600.00	306.00	2,448.00	16,048.00	
	- ท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	59.00	ท่อน	401.00	23,659.00	100.00	5,900.00	29,559.00	
	- ยานแนวรอยต่อท่อ	59.00	ท่อน	60.00	3,540.00	-	-	3,540.00	
4	งานบ่อพัก/ฝาบิ่ด	10.00	บ่อ						
	- งานขุดดินหรือถมกลบกลับ	33.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,125.00	4,125.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	406.00	812.00	99.00	198.00	1,010.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,700.00	6,800.00	306.00	1,224.00	8,024.00	
	- คอนกรีต (strength 240 กก./ตร.ซม.)	13.00	ลบ.ม.	1,822.00	23,686.00	306.00	3,978.00	27,664.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	772.00	กก.	18.26	14,096.72	4.10	3,165.20	17,261.92	
	- ไม้แบบพร้อมค้ำยัน	79.00	ตร.ม.	422.00	33,338.00	133.00	10,507.00	43,845.00	
	- ท่อ PVC. Ø 2"	3.00	ท่อน	158.00	474.00	-	-	474.00	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>								<b>212,037.42</b>	

ประมาณราคา

(นายทศพล พิธิพงษ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นางสาวกรภัทร สงวนสิน)

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

(นายธันย์รัช แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวิเชียร เทียมวิสัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอานูวัน พิมพิชัย)

กรรมการ